SEGNATURA: 0374914|31/03/2023|R_MARCHE|GRM|VAAM|A|410.10.10/2022/VAAM/320

Protocollo in Partenza COMUNE DI NUMANA Prot.0005414-29/03/2023-c_f978-PG-SET4-P

Comune di Numana
Provincia di Ancona

C.2 COMPUTOMETRICO

OGGETTO: LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE DELIBERATA IN AREA A MARE.

COMMITTENTE: Comune di Numana

Numana (AN), 28/03/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Protocollo in Partenza - COMUNE DI NUMANA - Prot.0005414-29/03/2023-c_f978-PG-SET4-P

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	overflow (Cap 1) **ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE (Cat 1)** **MAGLIA "A" (SbCat 1)**							
1 / 1 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 1 - MAGLIA "A" quota batimetrica -2,30 mt. - campionamento benna 0,50/0,70 mt. classe di qualità del materiale A		50,00	20,000	0,500	500,00		
	SOMMANO m³					500,00	13,74	6´870,00
	MAGLIA "B" (SbCat 2)							
2 / 2 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 2 - MAGLIA "B" quota batimetrica -2,30 mt. - campionamento benna 0,50/0,70 mt. classe di qualità del materiale A		50,00	20,000	0,500	500,00		
	SOMMANO m³					500,00	13,74	6´870,00
	MAGLIA "C" (SbCat 3)							
3 / 3 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 3 - MAGLIA "C" quota batimetrica -2,30 mt. - campionamento carota 1,50 mt. classe di qualità del materiale A		100,00	25,000	1,300	3´250,00		
	SOMMANO m³					3´250,00	13,74	44´655,00
	MAGLIA "D" (SbCat 4)							
4 / 4 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 4 - MAGLIA "D" quota batimetrica -2,30 mt. - campionamento carota 1,50 mt. classe di qualità del materiale A		100,00	25,000	1,100	2´750,00		
	A RIPORTARE					2´750,00		58´395,00

Protocollo in Partenza COMUNE DI NUMANA Prot.0005414-29/03/2023-c_f978-PG-SET4-P

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2´750,00		58´395,00
	SOMMANO m³					2´750,00	13,74	37´785,00
	MAGLIA "E" (SbCat 5)							
5 / 5 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 5 - MAGLIA "E" quota batimetrica -2,30 mt. - campionamento carota 1,50 mt. classe di qualità del materiale A		100,00	25,000	1,300	3´250,00		
	SOMMANO m³					3´250,00	13,74	44´655,00
	MAGLIA "F" (SbCat 6)							
6 / 6 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 6 - MAGLIA "F" quota batimetrica -2,30 mt. - campionamento carota 1,00 mt. classe di qualità del materiale A		100,00	25,000	0,300	750,00		
	SOMMANO m³					750,00	13,74	10´305,00
	MAGLIA "G" (SbCat 7)							
7 / 7 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 7 - MAGLIA "G" quota batimetrica -2,30 mt. - campionamento carota 1,00 mt. classe di qualità del materiale A		100,00	25,000	0,300	750,00		
	SOMMANO m³					750,00	13,74	10´305,00
	MAGLIA "H" (SbCat 8)							
8 / 8 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 8 - MAGLIA "H" quota batimetrica -2,30 mt. - campionamento carota 1,00 mt. classe di qualità del materiale A		100,00	25,000	0,300	750,00		
	SOMMANO m³					750,00	13,74	10´305,00
	A RIPORTARE							171´750,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171´750,00
	MAGLIA "I" (SbCat 9)							
9 / 9 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 9 - MAGLIA "I" quota batimetrica -2,20 mt. - campionamento carota 0,50 mt. classe di qualità del materiale A *30,00*50,000*0,500		30,00	50,000	0,500	750,00		
	SOMMANO m³					750,00	13,74	10´305,00
	MAGLIA "L" (SbCat 10)							
10 / 10 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 10 - MAGLIA "L" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 0,50 mt. classe di qualità del materiale A *30,00*50,000*0,500		30,00	50,000	0,500	750,00		
	SOMMANO m³					750,00	13,74	10´305,00
	MAGLIA "M" (SbCat 11)							
11 / 11 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 11 - MAGLIA "M" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 1,00 mt. classe di qualità del materiale A *30,00*50,000*0,500		30,00	50,000	0,500	750,00		
	SOMMANO m³					750,00	13,74	10´305,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							202´665,00
	T O T A L E euro							202´665,00

Numana (AN), 28/03/2023

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							

Protocollo in Partenza COMUNE DI NUMANA Prot.0005414 29/03/2023 c_f978-PG-SET4-P_