SEGNATURA: 0374914|31/03/2023|R_MARCHE|GRM|VAAM|A|410.10.10/2022/VAAM/320

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

Protocollo in Partenza COMUNE DI NUMANA Prot.0005414-29/03/2023-c_f978-PG-SET4-P

Spett.le Regione Marche
Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile
P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,
Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio Regione Marche

alla c.a. Dott.ssa Simona Palazzetti

LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE DELIBERATA IN AREA A MARE - ANNO 2023. GIUSTIFICAZIONI UTILIZZO SEDIMENTI MARINI.

Le analisi di caratterizzazione, effettuate nei sedimenti del porto di Numana in data 14 febbraio 2023, dalla ditta "L.A.V. S.r.l." Laboratorio Analisi e Consulenza Igiene degli Alimenti, Microbiologia Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, Indagini ambientali, con sede in via Nuova Circonvallazione, 57/D – 47923 Rimini (RN), hanno evidenziato che il materiale da dragare è classificato ai sensi del D.M. 173/2016 tutto in classe "A" e solo nella maglia "G" nel campione sezione 50-100 cm in classe "B". Pertanto, i sedimenti risultano quindi movimentabili con le opzioni di gestione previste dal D.M. 173/2016. Pertanto, per quanto previsto all'art 4, comma 3, del succitato D.M. n. 173/2016, il Comune di Numana si è attivato per valutare tutte le opzioni percorribili per l'utilizzo dei materiali provenienti dalle aree unitarie caratterizzate del porto, in primis chiedendo ai comuni limitrofi il fabbisogno dei sedimenti marini per il ripristino della costa soggetta ad erosione, successivamente di valutare la possibilità di un ripascimento emerso e/o immersione in ambiente conterminato lungo la costa del territorio comunale, infine l'immersione dei sedimenti marini in area marina non costiera con monitoraggio ambientale, nello specifico, nell'area posta al largo del porto di Ancona, all'uopo dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale.

Successivamente visto l'esito negativo da parte dei comuni limitrofi della richiesta di materiale proveniente dai lavori di escavo del porto di Numana, per il ripristino della costa soggetta ad erosione, e dell'impossibilità da parte del comune di Numana di utilizzare i sedimenti per il ripascimento emerso (incompatibilità fisica tra i sedimenti dell'area di prelievo con quelli di deposito), e di immersione in ambiente conterminato (opzione per la quale le normative statali e regionali prevedono una serie di studi ed analisi che ad oggi non è possibile reperire, sia per mancanza di fondi che per le tempistiche, che non consentirebbero di eseguire i lavori nel corrente anno, lavori che non possono essere prorogati per impellente necessità di ripristinare lo specchio acqueo portuale non fruibile in questa stagione turistica alle porte), per le motivazioni in base alle quali tali opzioni di utilizzo dei sedimenti provenienti dal porto di Numana sono state scartate, si è

optato come unica soluzione di realizzare i lavori di escavo con l'immersione dei sedimenti marini in area marina non costiera con monitoraggio ambientale, nello specifico nell'area posta al largo del porto di Ancona, all'uopo dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale.

Il Responsabile IV^ U.O.
- SERVIZI TECNICI / PROTEZIONE CIVILE -
(Geom. Enrico Trillini)

Protocollo in Partenza COMUNE DI NUMANA Prot.0005414-29/03/2023-c_f978-PG-SET4-P