Comune di Numana

Provincia di Ancona

LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE DELIBERATA IN AREA A MARE

- PROGETTO DEFINITIVO -

Importo di Progetto…….€. 360.460,00

C.3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ufficio tecnico Comunale
Piazza del Santuario, 24
60026 Numana (AN)
C.F./P.IVA: 00113090427
e-mail: lavoripubblici.numana@regione.marche.it

IV^ U.O.
- SERVIZI TECNICI –
LAVORI PUBBLICI

COMMITTENTE:

Comune di Numana
IV^ U.O. - SERVIZI TECNICI/PROTEZIONE CIVILE - LL.PP.
Piazza del Santuario, 24
60026 Numana (AN)

IMPRESA AFFIDATARIA:

Numana (AN), lì

Comune di Numana
Provincia di Ancona

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE DELIBERATA IN AREA A MARE.

COMMITTENTE: Comune di Numana

Numana (AN), 07/04/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	overflow (Cap 1) **ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE (Cat 1)** **MAGLIA "A" (SbCat 1)**							
1 / 1 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 1 - MAGLIA "A" quota batimetrica -2,70 mt. - campionamento benna 0,50/0,70 mt. classe di qualità del materiale *50,00*15,000*0,500		50,00	15,000	0,500	375,00		
	SOMMANO m³					375,00	13,74	5´152,50
	MAGLIA "B" (SbCat 2)							
2 / 2 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 2 - MAGLIA "B" quota batimetrica -2,70 mt. - campionamento benna 0,50/0,70 mt. classe di qualità del materiale *50,00*15,000*0,500		50,00	15,000	0,500	375,00		
	SOMMANO m³					375,00	13,74	5´152,50
	MAGLIA "C" (SbCat 3)							
3 / 3 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 3 - MAGLIA "C" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*2,000*2,000		100,00	2,000	2,000	400,00		
	quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*3,000*1,500		100,00	3,000	1,500	450,00		
	quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*8,000*1,000		100,00	8,000	1,000	800,00		
	quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*3,000*0,500		100,00	3,000	0,500	150,00		
	SOMMANO m³					1´800,00	13,74	24´732,00
	MAGLIA "D" (SbCat 4)							
4 / 4 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia							
	A R I P O R T A R E							35´037,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´037,00
	Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 4 - MAGLIA "D" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*6,000*2,000		100,00	6,000	2,000	1´200,00		
	quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*10,000*1,000		100,00	10,000	1,000	1´000,00		
	SOMMANO m³					2´200,00	13,74	30´228,00
	MAGLIA "E" (SbCat 5)							
5 / 5 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 5 - MAGLIA "E" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*16,000*1,500		100,00	16,000	1,500	2´400,00		
	SOMMANO m³					2´400,00	13,74	32´976,00
	MAGLIA "G" (SbCat 6)							
6 / 6 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 6 - MAGLIA "G" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*10,000*0,500		100,00	10,000	0,500	500,00		
	SOMMANO m³					500,00	13,74	6´870,00
	MAGLIA "H" (SbCat 7)							
7 / 7 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 7 - MAGLIA "H" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*5,000*1,000		100,00	5,000	1,000	500,00		
	quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *100,00*5,000*0,500		100,00	5,000	0,500	250,00		
	SOMMANO m³					750,00	13,74	10´305,00
	MAGLIA "I" (SbCat 8)							
8 / 8 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia -							
	A R I P O R T A R E							115´416,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							115´416,00
	fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 8 - MAGLIA "I" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *35,00*15,000*1,000		35,00	15,000	1,000	525,00		
	SOMMANO m³					525,00	13,74	7´213,50
	MAGLIA "L" (SbCat 9)							
9 / 9 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 9 - MAGLIA "L" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *40,00*15,000*1,000		40,00	15,000	1,000	600,00		
	SOMMANO m³					600,00	13,74	8´244,00
	MAGLIA "M" (SbCat 10)							
10 / 10 22.01.002*	Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie o debolmente compattati con resistenza allo schiacciamento fino a 1 ... autorizzate entro 6 miglia - fino alla profondità di 10 metri sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 10 - MAGLIA "M" quota batimetrica -2,50 mt. - campionamento carota 2,00 mt. classe di qualità del materiale *40,00*15,000*1,000		40,00	15,000	1,000	600,00		
	SOMMANO m³					600,00	13,74	8´244,00
	<nessuna> (SbCat 0)							
11 / 11 N.P. 01	Sistema di air bubbles screen (ABS). Questa barriera pneumatica produce bolle di aria che creano una corrente orizzontale che si muove in due direzioni sulla superficie dell'acqua. ... mpo, anche in fase di transito, la fuoriuscita, dallo specchio acqueo intercluso, di eventuali materiali in sospensione. Cat 1 - ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SbCat 0 - <nessuna> 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	35´000,00	35´000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							174´117,50
	T O T A L E euro							174´117,50
	Numana (AN), 07/04/2022 **Il Tecnico**							
	A R I P O R T A R E							