Committente
COMUNE DI SIROLO

Lavori di
MANUTENZIONE OPERE DI DIFESA COSTIERA, SPIAGGIA URBANI E PUNTA GIACCHETTA NEL COMUNE DI SIROLO

Esecutore

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo	manutenzione opere di difesa costiera



02/05/2024

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Q.tà	Sommario	
				Prezzo	Totale
1	**19.14.103**	Ispezione di parete rocciosa. Ispezione di parete rocciosa accessibile solo dall'alto da personale altamente specializzato, compreso nel prezzo disgaggio e rimozione di massi pericolanti e instabili a mano o con leve e picconi, escluso l'uso di esplosivi, di agenti chimici espansivi non esplodenti, e di martinetti idraulici.			
			1.950,00		
		SOMMANO m²	1.950,00	7,53	14.683,50
2	**22.01.007***	Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. Per m³ netto reso a ripascimento.			
			2.500,00		
		SOMMANO m³	2.500,00	2,61	6.525,00
		Importo lavori			**21.208,50**
		di cui costi della manodopera			1.850,00
		di cui costi della sicurezza inclusa			470,50

Descrizione	Totale
Quadro economico	
Importo lavori	21.208,50
Importo di progetto	21.208,50
a detrarre costi della sicurezza inclusa nei prezzi	470,50
Importo soggetto a ribasso	20.738,00
A detrarre ribasso del 0,0000 %	0,00
	20.738,00
Costi della sicurezza inclusa nei prezzi	470,50
Importo comprensivo dei costi della sicurezza e della manodopera	**21.208,50**
Somme a disposizione	
iva 22% (22,000 %)	4.665,87
inc. funzioni tecniche (2,000 %)	424,17
economie iva compresa	94,34
Totale somme a disposizione	**5.184,38**
Importo totale	**26.392,88**